

Dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále SoD)

č. ZAK-012-2023 na plnění VZ

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Unčín
Sídlo: Unčín 24, 592 42 Jimramov
Statutární orgán: Ing. Pavel Švarc, starosta obce
IČ: 00599905

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických:
Jaroslav Jílek - místostarosta, Ing. Pavel Švarc - starosta
- b) smluvních:
Ing. Pavel Švarc, starosta obce

Telefon : +420 566 573 139, 604 957 401
E-mail : obec.uncin@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 33525–751/0100

Zhotovitel: STAREDO s.r.o.
Sídlo: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických:
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
- b) smluvních:
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Telefon: 724 143 323
E-mail: kutra@staredo.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-1583790247/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle
tohoto dodatku č.1.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. ZAK-012 2023, která mezi nimi byla uzavřena dne 06.12. 2023 (dále jen „**SoD**“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „**Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“)

II.

Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

1. Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
 - 2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1, 3, 4, 5 a 6 ; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
 - 2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 2 ; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
 - 2.3 Z důvodu nárůstu objemu stavebních prací, tedy rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení a předání díla.

III.

Změna doby a místa plnění

Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 14. 2. 2025**

IV.

Změny ceny díla

1. Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
zvyšuje o částku víceprací: **679 736,22 Kč bez DPH** a
snižuje o částku méněprací: **255 937,04 Kč bez DPH**.
Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o **423 799,18 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **88 997,82 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **512 797,00 Kč**.
Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
Celková cena díla se mění z původní částky dle Smlouvy:
5 551 000,- Kč bez DPH, tj. 6 716 710,- Kč vč. DPH na
Cena díla bez DPH: 5 974 799,18 Kč
DPH: 1 254 707,82 Kč
Cena díla vč. DPH: 7 229 507,00 Kč

V.

Ostatní ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu., z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen Zastupitelstvem obce Unčín konaném dne 9.12. 2024 Usnesením č. 6/2024.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až 6
 - Příloha č. 2 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

V Unčíně, dne

V Novém Městě na Mor, dne

.....
za objednatele:


Ing. Pavel Švarc
starosta obce Unčín

.....
za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Název stavby: Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice	SoD č.: Uzavřena dne: 6.prosince 2023 Dodatek č. 1 ze dne:
Cena dle SoD: 6 176 710,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 7 229 507,- Kč
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov IČO: 00599905
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 1.Stavební část 762 Konstrukce tesařské	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny 00. Stavební část 00*1. Stavební část- odpočet Investor rozhodl , že viditelné prvky krovu – kleštiny nebudou provedeny ze stavebního řeziva /odpočet / , ale z lepeného konstrukčního dřeva v provedení KVH /přípočet /.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-21 295,00	Bez DPH	31 494,98
DPH	-4 471,95	DPH	6 613,95
Celkem s DPH	-25 766,95	Celkem DPH	38 108,93
Celkem za změnový list			
Bez DPH			10 199,98
DPH			2 142,00
Celkem s DPH			12 341,98
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	5 551 000,00	5 974 799,18	
DPH	1 165 71,00	1 254 707,82	
Celkem s DPH	6 716 710,00	7 229 507,00	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: ano			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ano , do 14.2. 2025			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření AD:			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 1	Položkový rozpočet číslo 01 Stavební část a 01*1 Stavební část - odpočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis: 	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Název stavby: Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice	SoD č.: Uzavřena dne: 6.prosince 2023 Dodatek č. 1 ze dne:
Cena dle SoD: 6 176 710,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 7 229 507,-Kč
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov IČO: 00599905
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 1.Stavební část 1.Zemní práce 63.Podlahy a podlahové konstrukce 99.Staveništní přesun hmot	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny 02.Sanace podloží pod základovou deskou V ploše plánové stavby bylo nutné provést odstranění stávající zeminy v tl.75 cm z titulu její neúnosnosti a nestability / bahnitá zemina , zvodnění / . Následně byl proveden stabilizační , hutněný násyp z betonové recyklátu pod základovou deskou.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH		Bez DPH	155 767,79
DPH		DPH	32 711,24
Celkem s DPH		Celkem DPH	188 479,03
Celkem za změnový list			
Bez DPH			155 767,79
DPH			32 711,24
Celkem s DPH			188 479,03
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	5 551 000,00	5 974 799,18	
DPH	1 165 71,00	1 254 707,82	
Celkem s DPH	6 716 710,00	7 229 507,00	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: ano			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ano , do 14.2. 2025			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření AD:			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 2	Položkový rozpočet číslo 02 Sanace podloží pod základovou deskou		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
			
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

Název stavby: Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice	SoD č.: Uzavřená dne: 6.prosince 2023 Dodatek č. 1 ze dne:
Cena dle SoD: 6 176 710,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 7 229 507,- Kč
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov IČO: 00599905
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 1.Stavební část 62 Úpravy povrchu vnější 99 Staveništní přesun hmot 766 Konstrukce truhlářské 783 Dokončovací práce - nátěry	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny 03. Změna provedení fasády-přípočet 03*1. Vnější dřevěný obklad fasády-odpočet Investor rozhodl o změně provedení vnějšího pláště budovy. Dřevěný obklad fasády byl zrušen a nahrazen silikonovou probarvenou omítkou , římsa a okřídlí střechy jsou obložena palubkou.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-112 836,74	Bez DPH	69 714,00
DPH	-23 695,72	DPH	14 639,94
Celkem s DPH	-136 532,46	Celkem DPH	84 353,94
Celkem za změnový list			
Bez DPH			-43 122,74
DPH			-9 055,78
Celkem s DPH			-52 178,52
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	5 551 000,00	5 974 799,18	
DPH	1 165 71,00	1 254 707,82	
Celkem s DPH	6 716 710,00	7 229 507,00	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: ano			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ano , do 14.2. 2025			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření AD:			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 3	Položkový rozpočet číslo 03 Změna provedení fasády- přípočet a 03*1 Vnější dřevěný obklad fasády- odpočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
			
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 4

Název stavby: Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice	SoD č.: Uzavřená dne: 6.prosince 2023 Dodatek č. 1 ze dne:
Cena dle SoD: 6 176 710,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 7 229 507,- Kč
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov IČO: 00599905
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 2.Elektro 741.Přístroje 742.Svitidla 743.Kabely a chráničky M21.Elektromontáže	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny 05. Elektroinstalace - přípočet 05*1. Elektroinstalace - odpočet Investor rozhodl o zpracování dokumentace silnoproudé elektroinstalace a hromosvodu. Odpočet – původní vytápění přímotopy bylo zrušeno Přípočet – větší počet svítidel , změny elektroinstalací a hromosvod	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-94 748,80	Bez DPH	145 739,25
DPH	-19 897,25	DPH	30 605,24
Celkem s DPH	-114 646,05	Celkem DPH	176 344,49
Celkem za změnový list			
Bez DPH			50 990,45
DPH			10 707,99
Celkem s DPH			61 698,44
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	5 551 000,00	5 974 799,18	
DPH	1 165 71,00	1 254 707,82	
Celkem s DPH	6 716 710,00	7 229 507,00	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: ano			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ano , do 14.2.2025			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření AD:			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 4	Položkový rozpočet číslo 04 Elektroinstalace- přípočet a 04*1 Elektroinstalace - odpočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
			
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 5

Název stavby: Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice	SoD č.: Uzavřena dne: 6.prosince 2023 Dodatek č. 1 ze dne:
Cena dle SoD: 6 176 710,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 7 229 507,- Kč
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov IČO: 00599905
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i>	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny</i> 06. Ústřední vytápění Investor rozhodl o změně způsobu vytápění / zrušeny přímotopy viz. část elektroinstalace- odpočet/ a nově je vytápění objektu řešeno pomocí teplovodní ústředního vytápění s napojením na zdroj v sousedním objektu, který je ve vlastnictví investora .	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Viz. I.1 Změna předmětu díla	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH		Bez DPH	264 514,00
DPH		DPH	55 547,94
Celkem s DPH		Celkem DPH	320 061,94
Celkem za změnový list			
Bez DPH			264 514,00
DPH			55 547,94
Celkem s DPH			320 061,94
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	5 551 000,00	5 974 799,18	
DPH	1 165 71,00	1 254 707,82	
Celkem s DPH	6 716 710,00	7 229 507,00	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: ano			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ano , do 14.2.2025			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření AD:			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 5	Položkový rozpočet číslo 05 Ústřední vytápění		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis: 	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 7

Název stavby: Unčín – Výstavba hasičské zbrojnice	SoD č.: Uzavřena dne: 6.prosince 2023 Dodatek č. 1 ze dne:
Cena dle SoD: 6 176 710,- Kč	Cena dle Dodatku č. 1: 7 554 784,33 Kč
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov IČO: 00599905
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Luboš Vetešník, Horní Rožínka 4, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 42321069	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 4.Vzduchotechnika	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny 07. VZT-přípočet 07*1 VZT- odpočet Investor rozhodl o způsobu provedení vzduchotechniky. Vyvolané změny: Odpočet - menší počet ventilátorů, kratší rozvod potrubí , zrušeno větrání na střeche. Přípočet – žaluzie, talířové ventily, spojovací materiál, spojovací a závěsný materiál.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	-27 056,50	Bez DPH	12 506,20
DPH	-5 681,87	DPH	2 626,30
Celkem s DPH	-32 738,37	Celkem DPH	15 132,50
Celkem za změnový list			
Bez DPH			-14 550,30
DPH			-3 055,57
Celkem s DPH			-17 605,87
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	5 551 000,00	6 243 623,42	
DPH	1 165 71,00	1 311 160,91	
Celkem s DPH	6 716 710,00	7 554 784,33	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: ano			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ano , do 14.2. 2025			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
I.4 Jiné změny			
(např. vliv na změnu PD)			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS:			
Vyjádření AD:			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 7	Položkový rozpočet číslo 07 VZT – přípočet , 07*1 VZT – odpočet		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis: 	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	001 dodatek č.1 Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice		
Objednatel:	Obec Unčín Unčín 24 592 42 Jimramov		IČO: 00599905 DIČ:
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			190 735,37
PSV			104 765,46
MON			119 587,55
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 710,80
Celkem			423 799,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		423 799,18 CZK
Základní DPH	21 %		88 997,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			512 797,00 CZK
v Unčíně _____ dne _____			
Ing.Zdeněk Kutra Za zhotovitele		Ing.Pavel Švarc Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební část	0,00	423 799,18	88 997,82	512 797,00	100
01	Stavební část	0,00	31 494,98	6 613,95	38 108,93	7
01*1	Stavební část - odpočet	0,00	-21 295,00	-4 471,95	-25 766,95	-5
02	Sanace podloží pod základovou deskou	0,00	155 767,79	32 711,24	188 479,03	37
03	Změna provedení fasády - přípočet	0,00	69 714,00	14 639,94	84 353,94	16
03*1	Vnější dřevěný obklad fasády - odpočet	0,00	-112 836,74	-23 695,72	-136 532,46	-27
04	Elektroinstalace - přípočet	0,00	145 739,25	30 605,24	176 344,49	34
04*1	Elektroinstalace - odpočet	0,00	-94 748,80	-19 897,25	-114 646,05	-22
05	Ústřední vytápění	0,00	264 514,00	55 547,94	320 061,94	62
06	VZT- přípočet	0,00	12 506,20	2 626,30	15 132,50	3
06*1	VZT-odpočet	0,00	-27 056,50	-5 681,87	-32 738,37	-6
Celkem za stavbu		0,00	423 799,18	88 997,83	512 797,01	100

Popis stavby: 001 dodatek č.1 - Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01*1 - Stavební část - odpočet

Popis rozpočtu: 02 - Sanace podloží pod základovou deskou

Popis rozpočtu: 03 - Změna provedení fasády - přípočet

Popis rozpočtu: 03*1 - Vnější dřevěný obklad fasády - odpočet

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace - přípočet

Popis rozpočtu: 04*1 - Elektroinstalace - odpočet

Popis rozpočtu: 05 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 06 - VZT- přípočet

Popis rozpočtu: 06*1 - VZT-odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 364,34	6,5
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			32 604,80	7,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			81 547,35	19,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 718,88	10,3
F0851	Elektroinstalace	HSV			5 500,00	1,3
728	Vzduchotechnika	PSV			12 250,00	2,9
730	Ústřední vytápění	PSV			253 575,00	59,8
741	Přístroje	PSV			-85 000,00	-20,1
742	Svítlidla	PSV			23 155,00	5,5
743	Kabely a chráničky	PSV			-7 800,00	-1,8
751	Vzduchotechnika	PSV			-26 500,00	-6,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 989,98	2,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-51 228,12	-12,1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-23 676,40	-5,6
M21	Elektromontáže	MON			119 587,55	28,2
ON	Ostatní náklady	ON			8 710,80	2,1
Cena celkem					423 799,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č.: Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				30 848,18
1	60515824R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 160 mm, 5 m	m3	2,19560	14 050,00	30 848,18

kleština 80x160 :

$3,2 \cdot 40 \cdot 0,08 \cdot 0,16 = 1,638$:

sloupek 140x140 :

$3,3 \cdot 2 \cdot 0,14 \cdot 0,14 = 0,358$:

$(1,638 + 0,358) \cdot 1,1$

2,19560

Díl: ON		Ostatní náklady				646,80
2	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	308,00	646,80

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č. : Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	01*1	Stavební část - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-20 858,20
1	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,19560	-9 500,00	-20 858,20

kleština 80x160 :

$3,2*40*0,08*0,16= 1,638$:

sloupek 140x140 :

$3,3*2*0,14*0,14 = 0,358$:

$(1,638 + 0,358)*1,1$

2,19560

Díl: ON		Ostatní náklady				-436,80
2	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-208,00	-436,80

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č.: Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	02	Sanace podloží pod základovou deskou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 364,34
1	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně $4,7 \cdot (11,4 + 2,1 + 3,7)$	m2	80,84000	61,00	4 931,24
				80,84000		
2	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102 $(11,4 + 2,1 + 3,7) \cdot 4,7 \cdot 0,75$	m3	60,63000	200,00	12 126,00
				60,63000		
3	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112	m3	60,63000	150,00	9 094,50
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201	m3	60,63000	20,00	1 212,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				81 547,35
5	635321212T01	Násyp podlaha recyklát beton zhut	m3	60,63000	1 345,00	81 547,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43 653,60
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	145,51200	300,00	43 653,60
Díl: ON		Ostatní náklady				3 202,50
7	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	1 525,00	3 202,50

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č.: Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	03	Změna provedení fasády - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				32 604,80
1	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001	m2	70,88000	60,00	4 252,80
2	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012	m2	70,88000	400,00	28 352,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				65,28
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,21760	300,00	65,28
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				35 611,72
4	762495000R00	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000	m2	31,60000	50,00	1 580,00
5	766412224	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766412224 obklad římsy a okřídílí : 0,7*19,6*2 5,2*4*0,2	m2	31,60000	250,00	7 900,00
6	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766417211 31,6*0,8	m	25,28000	80,00	2 022,40
7	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202	%	2,00000	349,00	698,00
8	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 25,8*0,06*0,04*1,1	m3	0,06811	12 000,00	817,32
9	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm lakost A/B 31,6*1,1	m2	34,76000	650,00	22 594,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 432,20
10	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	682,00	1 432,20

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č.: Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	03*1	Vnější dřevěný obklad fasády - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-86 839,84
1	762495000R00	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000	m2	70,88000	-50,00	-3 544,00
2	766412224	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766412224 16,0 : 19,6*1,4*2 : 70,88	m2	70,88000	-250,00	-17 720,00
3	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766417211 70,88/0,6 : 118,133	m	118,13300	-80,00	-9 450,64
4	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766202	%	2,00000	-851,00	-1 702,00
5	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 118,133*0,06*0,04 : 0,284*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 0,312	m3	0,31200	-12 000,00	-3 744,00
6	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm lakost A/B 70,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 77,968	m2	77,96800	-650,00	-50 679,20
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-23 676,40
7	783268221	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783268221 obklad stěn : 70,88 : přesah střechy : (1,7+1,7)*20,1 : viditelné prvky krovu : krokev 100x160 : (1,6+1,6)*20*(0,1+0,1+0,16+0,16) : dle SOD : 172,5 odpočet výměry dle skutečnosti : viditelné prvky krovu : krokev 100x160 : (1,6+1,6)*20*(0,1+0,1+0,16+0,16)= 33,28 : podbití palubkou 1	m2	107,62000	-220,00	-23 676,40
Díl: ON		Ostatní náklady				-2 320,50
8	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-1 105,00	-2 320,50

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č. : Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	04	Elektroinstalace - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Svitidla				23 155,00
1	K028	LED svítidlo, 173 W, PC kryt, zdroj 1400mA nestmívatelný	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00
2	K029	LED svítidlo , 87 W, PC kryt, zdroj 700mA nestmívatelný	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
3	K030	Montáž a připojení	kus	9,00000	500,00	4 500,00
4	34828441R	Svítidlo nouzové POINTER-LED-Em-350-4K, IP66, 1h	kus	1,00000	1 855,00	1 855,00
Díl: M21		Elektromontáže				119 587,55
5	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	320,00000	80,00	25 600,00
6	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	20,00000	370,00	7 400,00
7	210112043R00	Montáž vypínače VK 43-44, 400A - 3-4 póly	kus	16,00000	325,00	5 200,00
8	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	36,00000	330,00	11 880,00
9	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,00000	400,00	1 600,00
10	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	21,00000	159,00	3 339,00
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	86,65000	127,00	11 004,55
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
v základech : (19,6+5,9)*2*1,15				58,65000		
propojení : 28				28,00000		
12	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	88,00000	285,00	25 080,00
13	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	8,00000	142,00	1 136,00
14	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	10,00000	178,00	1 780,00
15	222130501R00	Zkušební svorka rozpojovací	kus	4,00000	238,00	952,00
16	650111723RT2	Montáž zemnicí svorky na kovové konstr. vč. pásku včetně dodávky svorky ZSA 16	kus	20,00000	149,00	2 980,00
17	M21 R1	Rozvodnice RH včetně vystrojení a montáže	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
18	34535415R	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S 3558- A25342	kus	16,00000	183,00	2 928,00
19	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6 - 12 mm	kus	4,00000	52,00	208,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 996,70
20	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	1 427,00	2 996,70

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č. : Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	04*1	Elektroinstalace - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Přístroje				-85 000,00
1	K025	Přímotopný konvektor 2 kW montáž na stěnu	kus	10,00000	-8 500,00	-85 000,00
Díl: 743		Kabely a chráničky				-7 800,00
2	K035	Kabelový žlab 50x50, galvanicky zinkován	m	12,00000	-550,00	-6 600,00
3	K036	Instalace	m	12,00000	-100,00	-1 200,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-1 948,80
4	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-928,00	-1 948,80

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č. 1 Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: F0851		Elektroinstalace				5 500,00
1	F0851	Elektroinstalace - přívod z kotelny pro prostorový termostat do objektu HZ	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				253 575,00
2	Pol__0001	Anuloid HVDT 2	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00
3	Pol__0002	Kombi rozdělovač - sběrač 2 okruhy + izolace	ks	1,00000	8 550,00	8 550,00
4	Pol__0003	KK 1" voda páka FF IVR	ks	2,00000	431,00	862,00
5	Pol__0004	KK 1" voda páka FM IVR	ks	4,00000	434,00	1 736,00
6	Pol__0005	KK vypouštěcí 1/2"	ks	6,00000	155,00	930,00
7	Pol__0006	Čerpadlo Grundfos Alpha2 25-40	ks	2,00000	6 420,00	12 840,00
8	Pol__0007	Šroubení k čerpadlu mosaz 1"-6/4"	ks	4,00000	379,00	1 516,00
9	Pol__0008	Šroubení 1" top. přímé	ks	10,00000	308,00	3 080,00
10	Pol__0009	Zpětná klapka celokovová 1"	ks	2,00000	373,00	746,00
11	Pol__0010	Filtr topenářský 1"	ks	2,00000	387,00	774,00
12	Pol__0011	Teploměr 63/50 0-120°C	ks	4,00000	246,00	984,00
13	Pol__0012	Šroubení Vekotrim 1/2" rohové	ks	12,00000	496,00	5 952,00
14	Pol__0013	Připojení radiátoru Heimeier napojení měď 15	ks	24,00000	168,00	4 032,00
15	Pol__0014	Termostatická hlavice Heimeier DX	ks	11,00000	512,00	5 632,00
16	Pol__0015	Ruční hlavice Heimeier	ks	1,00000	186,00	186,00
17	Pol__0017	Měděné potrubí 15x1	m	85,00000	232,00	19 720,00
18	Pol__0018	Měděné potrubí 18x1	m	60,00000	284,00	17 040,00
19	Pol__0019	Měděné potrubí 22x1	m	12,00000	352,00	4 224,00
20	Pol__0020	Měděné potrubí 28x1	m	42,00000	455,00	19 110,00
21	Pol__0021	Izolace Tubex 15x10	m	85,00000	23,00	1 955,00
22	Pol__0022	Izolace Tubex 18x10	m	60,00000	26,00	1 560,00
23	Pol__0023	Izolace Tubex 22x10	m	12,00000	33,00	396,00
24	Pol__0024	Izolace Tubex 28x10	m	10,00000	28,00	280,00
25	Pol__0025	Izolace Paroc Section AluCoat 28x20	m	32,00000	205,00	6 560,00
26	Pol__0026	Radik 21 VK 600/600	ks	3,00000	5 432,00	16 296,00
27	Pol__0027	Radik 22 VK 600/600	ks	2,00000	5 923,00	11 846,00
28	Pol__0028	Radik 22 VK 600/800	ks	2,00000	6 674,00	13 348,00
29	Pol__0029	Radik 22 VK 600/1000	ks	1,00000	7 430,00	7 430,00
30	Pol__0030	Radik 33 VK 600/1100	ks	2,00000	10 957,00	21 914,00
31	Pol__0031	Radik 33 VK 600/1400	ks	2,00000	12 555,00	25 110,00
32	Pol__0032	Rehau Duo předizolované potrubí d 32	m	8,00000	1 980,00	15 840,00
33	Pol__0033	Rehau přechod 1" - 32 vně	ks	4,00000	413,00	1 652,00
34	Pol__0034	Rehau objímka 32	ks	4,00000	130,00	520,00
35	Pol__0035	Tvarovky mosaz	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
36	Pol__0036	Kotevní technika	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
37	Pol__0037	Prostorový termostat Salus	ks	1,00000	4 104,00	4 104,00
38	Pol__0038	Jádrové vrtání	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
39	Pol__0039	Stavební přímomoce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
40	Pol__0040	Zemní práce	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 439,00
41	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	2 590,00	5 439,00

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č. · Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	06	VZT- přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				12 250,00
1	728 R1	D+M žaluzie VSK	ks	5,00000	850,00	4 250,00
2	728 R2	D+M talířový ventil prům 100 včetně nástavce	ks	6,00000	250,00	1 500,00
3	728 R3	Spojovací a záměsný materiál	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	728 R4	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				256,20
5	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	122,00	256,20

Položkový rozpočet

S:	001 dodatek č. 1 Unčín - Výstavba hasičské zbrojnice	
O:	01	Stavební část
R:	06*1	VZT-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				-26 500,00
1	K064	D+M ventilátor se zpětnou klapkou, dvojitou el.izolací, samomaznými ložisky a pojistkou proti přetížení. Výkon ventilátoru je 170 m3/hod., hlučnost ventilátoru je 46 dB(A) při výkonu 19 W	kus	5,00000	-3 800,00	-19 000,00
2	K065	D+M větrací potrubí průměru dle typu ventilátoru (125 mm)	m	5,00000	-500,00	-2 500,00
3	K066	D+M odvětrání VZT nad střechou	kus	1,00000	-5 000,00	-5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-556,50
4	ON1	Vedlejší náklady	%	2,10000	-265,00	-556,50